

COMUNE DI LICODIA EUBEA

Città Metropolitana di Catania

**Riqualificazione dell'area pubblica
sita in Piazza Papa Giovanni XXIII,
adibita a spazio giochi per bambini**
D.P.C.M. 17 luglio 2020

CME - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



Il Progettista
Geom. Giuseppe Caruso

Il R.U.P.
Geom. Lorella Grosso

Settembre 2021

Comune di Licodia Eubea
Città Metropolitana di Catania

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Riqualificazione dell'area pubblica sita in Piazza Papa Giovanni XXIII, adibita a spazio giochi per bambini

COMMITTENTE: Comune di Licodia Eubea



Licodia Eubea, 20/09/2021

 **IL TECNICO**
[Handwritten signature]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 01.06.01.001	Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di m 1.000. Incl ... tra la D.L. e l'impresa. per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, da cm 8 a cm 15 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	55,49	221,96
2 01.06.01.002	Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di m 1.000. Incl ... tra la D.L. e l'impresa. per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, da cm 15,01 a cm 30					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	69,37	554,96
3 01.06.02	Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l'utilizzo di mezzo meccanico, del volume da 0,5 a 1,50 m ³ , compreso lo scavo, il taglio delle radici, il sollevamento, il caric ... aie da asportare dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa. - per ogni ceppaia					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	187,20	2'246,40
4 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'ave ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. (lung.=(12,75+7,35)/2) (lung.=(13,30+13,73+14,15+31,50+30,76+30,27+8,46+8,17))		10,05 150,34	29,640 0,110		297,88 16,54		
	Parziale m ²					314,42		
	Rimozione tappetino esistente		3,00 2,75 1,00 4,75	3,700 6,700 1,000 4,750		11,10 18,43 -1,00 22,56		
	Parziale m ²					51,09		
	Sommano positivi m ²					366,51		
	Sommano negativi m ²					-1,00		
	SOMMANO m ²					365,51	10,84	3'962,13
5 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m ² x cm (lung.=(12,75+7,35)/2) (lung.=(13,30+13,73+14,15+31,50+30,76+30,27+8,46+8,17))		10,05 150,34	29,640 0,110	2,000 2,000	595,76 33,07		
	SOMMANO					628,83	1,99	1'251,37
6 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conf ... i autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. (mq 314.42 x 5 cm)	314,42			0,050	15,72		
	A RIPORTARE					15,72		8'236,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					15,72		8'236,82
	SOMMANO m ²					15,72	32,26	507,13
7 06.02.33	Smontaggio accurato della pavimentazione stradale esistente composta da basole in pietra e/o campi di acciottolato utilizzando tutte le cautele occorrenti per ... compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.		20,00	0,250		5,00		
	SOMMANO m ²					5,00	42,18	210,90
8 06.02.34	Ricollocazione delle basole e dell'acciottolato recuperato da realizzarsi secondo le indicazioni della D.L. nel rispetto delle sagome e della tessitura ri ... altro onere e magistero per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.		20,00	0,250		5,00		
	SOMMANO m ²					5,00	37,27	186,35
9 03.01.01.007	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratu ... tarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25 Per chiusura fioriere esistenti (lung.=(12,75+7,35)/2) (lung.=(13,30+13,73+14,15+31,50+30,76+30,27+8,46+8,17))	13,00	0,80	0,800	0,100	0,83		
			10,05	29,640	0,020	5,96		
			150,34	0,110	0,020	0,33		
	SOMMANO m ³					7,12	141,21	1'005,42
10 06.02.04.001	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato vulcanico o doppio strato, con superficie a vista lavorata antiscivolo, di colore a sc ... per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - spessore compreso fra 28 e 35 mm. per elementi di formato 40x40 cm (lung.=(12,75+7,35)/2) (lung.=(13,30+13,73+14,15+31,50+30,76+30,27+8,46+8,17))		10,05	29,640		297,88		
			150,34	0,110		16,54		
	Parziale m ²					314,42		
	a detrarre area giochi		3,00	6,500		-19,50		
			4,00	4,000		-16,00		
			3,00	3,000		-9,00		
			3,50	2,000		-7,00		
	Parziale m ²					-51,50		
	Sommano positivi m ²					314,42		
	Sommano negativi m ²					-51,50		
	SOMMANO m ²					262,92	61,86	16'264,23
11 06.02.05	Sovrapprezzo per finitura superficiale bocciardata delle pavimentazioni di cui alla voce 6.2.4. (lung.=(12,75+7,35)/2) (lung.=(13,30+13,73+14,15+31,50+30,76+30,27+8,46+8,17))		10,05	29,640		297,88		
			150,34	0,110		16,54		
	Parziale m ²					314,42		
	a detrarre area giochi		3,00	6,500		-19,50		
			4,00	4,000		-16,00		
			3,00	3,000		-9,00		
			3,50	2,000		-7,00		
	Parziale m ²					-51,50		
	A RIPORTARE					262,92		26'410,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					262,92		26'410,85
	Sommano positivi m ²					314,42		
	Sommano negativi m ²					-51,50		
	SOMMANO m ²					262,92	5,95	1'564,37
12 AP.01	Smontaggio di fioriere e panchine in pietra esistenti, da ricollocare a seguito del rifacimento della pavimentazione, nel medesimo sito, secondo le indicazioni del D.L. e comunque n ... iante, quest'ultime da acquistare a carico dell'A.C. Il tutto completo per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. N. 3 fioriere e n. 2 panchine					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	380,00	380,00
13 AP.02	Fornitura e posa in opera di tappetino antitrauma costituito da pannelli ammortizzanti, con canali di drenaggio verticale e orizzontale, delle dimensioni di mt. 1,00x2,00 dello spe ... la posa in opera (collante, tagli e sfridi necessari), per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Area giochi		3,00	6,500		19,50		
			4,00	4,000		16,00		
			3,00	3,000		9,00		
			3,50	2,000		7,00		
	SOMMANO m2					51,50	50,00	2'575,00
14 AP.03	Fornitura, trasporto e messa a dimora di essenza arborea varietà "Cercis Siliquastrum" (albero di Giuda) o similare con cinconferenza del tronco di 20-25cm, altezza 3,00-3,50m, con ... o attecchimento, effettuando le opportune operazioni di dissodamento, sarchiatura della chioma, concimazione e potatura. Nuovi alberi					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	490,00	3'430,00
15 AP.04	Smontaggio di giochi esistenti e successivo rimontaggio in area diversa da quella oggetto dell'intervento, ma sempre all'interno del territorio cittadino. Il prezzo è comprensivo de ... trasporto dei suddetti giochi con mezzo della ditta. Il tutto completo per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'320,00	1'320,00
16 AP.05	Dismissione di palo di illuminazione a due braccia.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	164,70	329,40
17 AP.06	Fornitura e posa in opera di altalena a due posti, realizzata con montanti della sezione di 9x9 cm, e trave orizzontale in legno lamellare di pino nordico di sezione 15 X 9 cm. La ... el trasporto in sito e della manodopera per il montaggio per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. Area giochi					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'350,00	1'350,00
18 AP.07	Fornitura e posa in opera di bilico di legno 2 posti. Gioco a molla con trave in lamellare di pino nordico trattato in autoclave, con parti in multistrato fenolico laccato con vern ... el trasporto in sito e della manodopera per il montaggio per dare l'opera finita e funzionante a							
	A RIPORTARE							37'359,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							37'359,62
	perfetta regola d'arte. Area Giochi					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'400,00	1'400,00
19 AP.08	Formitura e posa in opera di n. 1 gioco a molla (mod. vespa - dim. 94x24x78) e n. 1 gioco a molla (mod. quadrifoglio a 4 posti - dim. 80x80x66). Sagoma in polietilene estruso spess ... el trasporto in sito e della manodopera per il montaggio per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. Area giochi					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'140,00	1'140,00
20 26.01.26	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. Delimitazione area di cantiere *(lung.=(17,00+34,00+11,00))		62,00			1,200		
	SOMMANO m ²					74,40		
						74,40	10,52	782,69
21 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetr ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. Per chiusura strada ad uso cantiere	4,00	3,50			2,000		
	SOMMANO m ²					28,00		
						28,00	13,99	391,72
22 26.03.01.002	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pr ... l fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	62,86	62,86
23 26.07.07	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento de ... perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,00	120,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							41'256,89
	TOTALE euro							41'256,89
	Licodia Eubea, 20/09/2021 Il Tecnico  							
	A R I P O R T A R E							