


COMUNE DI LICODIA EUBEA

Città Metropolitana di Catania

**Riqualificazione dell'area pubblica
sita in Piazza Papa Giovanni XXIII,
adibita a spazio giochi per bambini**

D.P.C.M. 17 luglio 2020

IM - QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA



Il Progettista
Geom. Giuseppe Caruso

Il R.U.P.
Geom. Lorella Grosso

Settembre 2021

PROGETTO ESECUTIVO

Riqualificazione dell'area pubblica sita in Piazza Papa Giovanni XXIII, adibita a spazio giochi per bambini

QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA									
Num.	Art.	Descrizione	A - Quantità	B - Prezzo	C - Costo (AxB)	SG - Spese generali (15% di C-K)	U - Utile di impresa (10% di C-K+SG)	IM - Incidenza Manodopera (%)	K - Costo Manodopera
1	01.06.01.001	Taglio manuale di alberi mediante motosega... diametro fusto da cm 8 a cm 15	4,00	€ 55,49	€ 221,96	€ 28,79	€ 22,07	13,54%	€ 30,05
2	01.06.01.002	Taglio manuale di alberi mediante motosega... diametro fusto da cm 8 a cm 15	8,00	€ 69,37	€ 554,96	€ 71,97	€ 55,18	13,54%	€ 75,14
3	01.06.02	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili,...	12,00	€ 187,20	€ 2 246,40	€ 280,62	€ 215,14	16,72%	€ 375,60
4	21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni ...	365,51	€ 10,84	€ 3 962,13	€ 278,91	€ 213,83	53,07%	€ 2 102,70
5	21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati ...	628,83	€ 1,99	€ 1 251,37	€ 111,74	€ 85,67	40,47%	€ 506,43
6	21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o ...	15,72	€ 32,26	€ 507,13	€ 76,07	€ 58,32	0,00%	€ -
7	06.02.33	Smontaggio accurato della pavimentazione stradale esistente composta da basole in pietra ...	5,00	€ 42,18	€ 210,90	€ 12,76	€ 9,78	59,67%	€ 125,84
8	06.02.34	Ricollocazione delle basole e dell'acciottolato recuperato da realizzarsi secondo le indicazioni ...	5,00	€ 37,27	€ 186,35	€ 12,66	€ 9,71	54,70%	€ 101,93
9	03.01.01.007	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, ... per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25	7,12	€ 141,21	€ 1 005,42	€ 146,80	€ 112,55	2,66%	€ 26,74
10	06.02.04.001	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato vulcanico ... spessore compreso fra 28 e 35 mm. per elementi di formato 40x40 cm	262,92	€ 61,86	€ 16 264,23	€ 2 113,94	€ 1 620,69	13,35%	€ 2 171,27
11	06.02.05	Sovrapprezzo per finitura superficiale bocciardata ...	262,92	€ 5,95	€ 1 564,37	€ 49,47	€ 37,92	78,92%	€ 1 234,60
12	AP.01	Smontaggio di fioriere e pachine in pietra esistenti, da ricollocare ...	1,00	€ 380,00	€ 380,00	€ 22,75	€ 17,45	60,08%	€ 228,30
13	AP.02	Fornitura e posa in opera di tappetino antitrauma costituito da pannelli ammortizzanti ...	51,50	€ 50,00	€ 2 575,00	€ 210,04	€ 161,03	45,62%	€ 1 174,72
14	AP.03	Fornitura, trasporto e messa a dimora di essenza arborea varietà "Cercis Siliquastrum" (albero di Giuda) o similare con circonferenza del tronco di 20-25cm, altezza 3,00-3,50 mt ...	7,00	€ 490,00	€ 3 430,00	€ 387,32	€ 296,94	24,72%	€ 847,90
15	AP.04	Smontaggio di giochi esistenti e successivo rimontaggio in area diversa da quella oggetto dell'intervento ...	1,00	€ 1 320,00	€ 1 320,00	-€ 71,24	-€ 54,62	135,98%	€ 1 794,94
16	AP.05	Dismissione di palo di illuminazione a due braccia.	2,00	€ 164,70	€ 329,40	€ 13,13	€ 10,06	73,43%	€ 241,88
17	AP.06	Formitura e posa in opera di altalena a due posti ...	1,00	€ 1 350,00	€ 1 350,00	€ 111,40	€ 85,40	44,99%	€ 607,37
18	AP.07	Formitura e posa in opera di bilico di legno 2 posti ...	1,00	€ 1 400,00	€ 1 400,00	€ 154,77	€ 118,66	26,30%	€ 368,20
19	AP.08	Formitura e posa in opera di n. 1 gioco a molla (mod. vespa - dim. 94x24x78) e n. 1 gioco a molla (mod. quadrifoglio a 4 posti - dim. 80x80x66)...	1,00	€ 1 140,00	€ 1 140,00	€ 120,21	€ 92,16	29,70%	€ 338,58
20	26.01.26	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ...	74,40	€ 10,52	€ 782,69	€ 87,45	€ 67,05	25,51%	€ 199,66
21	26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata ...	28,00	€ 13,99	€ 391,72	€ 37,62	€ 28,84	35,98%	€ 140,94
22	26.03.01.002	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro ...	1,00	€ 62,86	€ 62,86	€ 9,29	€ 7,12	1,49%	€ 0,94
23	26.07.07	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità ...	1,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 15,18	€ 11,64	15,65%	€ 18,78
Totali					€ 41 256,89	€ 4 281,65	€ 3 282,60	30,81%	€ 12 712,52